

## 質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第2号

(工事名称) 滋賀県立大学A6棟他空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL: 0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 M01	工事概要説明において、既設個別空調設備を更新すると記載されていますが、既設撤去は本工事と考えなくてもよいでしょうか。 (冷温水発生機、ACU、FCU 及び配管等) 工事項目区分表では、撤去工事に○印が示されていますが、撤去図面がありません。	既設撤去は含まれません。全体空調設備(冷温水発生機、ACU、FCU 等)については、工事期間中も使用するため、工事後も残置となります。なお、今回の工事において既設個別空調設備の更新はなく、すべて新設となります。
2	図面 M02	特記仕様において空調設備の保温工事では、施工標準図によると記載がありますがM12からM15において空調配管の屋外露出部はラッキング色ニューシルバーですが、M18ではステンレス外装と記載されていますがどちらを正としたらよいでしょうか。	図面記載のとおり、空調配管の屋外露出部のラッキングは、ステンレス鋼板(塗装原板)のニューシルバー色となります。
3	図面 M16	空調ダクト図がありますが、どのような工事を示しているのかお教えてください。あくまで参考図でしょうか。	「給排気ファンとして再利用」することを示しています。電気設備工事(中央監視・自動制御設備)のための参考図です。
4	図面 M17	防雪フードの仕上げをお教えてください。(溶融亜鉛メッキ・塗装仕上げ)	溶融亜鉛メッキとなります。
5		各室外機設置場所において建設機械及びクレーンの搬入及び設置は可能なのでしょうか。また搬入経路をお教えてください。現地確認は可能でしょうか	周囲に渡り廊下などがあるため、大型の建設機械の設置は難しいと考えていますが、現地にてご確認ください(現地確認可能です)。 搬入はグラウンド側の橋を渡り、A2棟南側での荷下ろしを考えていますが、詳細は協議によります。