

電気設備工事 (B棟前期) 別紙明細

B1 コア2棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	46	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	89	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	14	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m			
計						
配線器具		1	式			
ラジオスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	6	個			
計						

電気設備工事 (B棟前期) 別紙明細

B1 コア2棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	14	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	6	個			
計						
ボックス類		1	式			
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	27	個			
計						
撤去		1	式			
撤去	B1棟 電灯分岐	1	式			
計						

B1 コア2棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	39	個			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	54	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	68	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	35	m			
計						

B1 コア2棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	3	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	55	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	39	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	9	個			
計						
電線管		1	式			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m			
計						
はつり工事		1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120~150mm 75mm	3	か所			
計						

電気設備工事（B棟前期） 別紙明細

B1 コア2棟		誘導支援設備		トイレ呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
ブザー付き廊下灯		6	個			
復帰ボタン		6	個			
トイレ呼出押鉤	ひも付き	6	個			
トイレ呼出押鉤		6	個			
計						
撤去		1	式			
撤去	B1棟 トイレ呼出	1	式			
計						

電気設備工事（B棟前期） 別紙明細

B3 環境生態学科棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	21	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	44	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	11	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m			
計						
配線器具		1	式			
タンポラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	6	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	6	個			
計						

B3 環境生態学科棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	8	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	18	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	15	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
計						
電線管		1	式			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m			
計						

B3 環境生態学科棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			
手はつり(配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120~150mm 75mm	4	か所			
計						
取外し再取付け		1	式			
位置ボックス取外し	再使用する	3	個			
計						
撤去		1	式			
撤去	B3棟 コンセント分岐	1	式			
計						

B5 環境資源管理学科棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	22	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	32	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	10	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m			
計						
配線器具		1	式			
分岐スイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	3	個			
計						

B5 環境資源管理学科棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3	個			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
計						
撤去		1	式			
撤去	B5棟 電灯分岐	1	式			
計						

B5 環境資源管理学科棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	18	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	43	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	61	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	156	m			
計						

B5 環境資源管理学科棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	13	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	6	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	23	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	15	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3	個			
計						
電線管		1	式			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	6	m			
計						

B5 環境資源管理学科棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
計						
はつり工事		1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	4	か所			
計						
撤去		1	式			
撤去	B5棟 コンセント分岐	1	式			
計						

B5 環境資源管理学科棟		誘導支援設備		トイレ呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	12	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	34	m			
計						
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	9	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	9	個			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						

B5 環境資源管理学科棟		誘導支援設備		トイレ呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
ブザー付き廊下灯		3	個			
復帰ボタン		3	個			
トイレ呼出押釦	ひも付き	3	個			
トイレ呼出押釦		3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	3	個			
計						
撤去		1	式			
撤去	B5棟 トイレ呼出	1	式			
計						

電気設備工事（C棟前期） 別紙明細

C1-2 便所棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	19	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	46	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	11	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m			
計						
配線器具		1	式			
ランプスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム付 -	3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	2	個			
計						

電気設備工事（C棟前期） 別紙明細

C1-2 便所棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	12	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	5	個			
計						
金属ダクト・トラフ		1	式			
配線ダクト	2m	1	個			
配線ダクト	1.345m	1	個			
計						

電気設備工事（C棟前期） 別紙明細

C1-2 便所棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付)	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	15	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレン ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレン ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	61	m			
計						

電気設備工事（C棟前期） 別紙明細

C1-2 便所棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	20	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	10	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	5	個			
計						
電線管		1	式			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1	m			
計						

電気設備工事（C棟前期） 別紙明細

7

C1-2 便所棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
金属製 7穴レットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						
取外し再取付け		1	式			
取外し再取付け	C1-2棟 コンセント分岐	1	式			
計						
撤去		1	式			
撤去	C1-2棟 コンセント分岐	1	式			
計						

電気設備工事（C棟前期） 別紙明細

8

C1-2 便所棟		誘導支援設備		トイレ呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	13	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C ピット・天井	10	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P 管内	2	m			
計						
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個			
計						

C4 機械システム工学棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付)	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	21	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	71	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEPP内 (PF・CD)	13	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	28	m			
計						

C4 機械システム工学棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	23	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	9	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	6	個			
計						
電線管		1	式			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	18	個			
計						

C4 機械システム工学棟		誘導支援設備		トイレ呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	4	m			
計						
配線器具		1	式			
通報用ボタン		6	個			
計						
はつり工事		1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	3	か所			
計						

C4 機械システム工学棟		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	14	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m			
計						
電線管		1	式			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	3	m			
計						
はつり工事		1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	3	か所			
計						

