

## 質 疑 回 答 書 (その2)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第8号

(工事名称) 滋賀県立大学交流センター天井等耐震化改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	A-17	ホワイエ工事にあります仮囲いフェンスバリケード H1,800 より上に、空間は空いていてよろしいでしょうか。	フェンスバリケード H1800 より上は、空いていてかまいませんが、整理整頓および工事範囲外の清掃は適宜行ってください。
2		ホワイエ工事の際、現状に置かれている机、椅子については一時撤去されているものと考えてよろしいか。	ご指摘の机、椅子については、工事範囲内での保管としてください。
3		ホール天井改修時に足場設置に伴い客席が邪魔になります。工事期間中は客席の一時撤去は可能でしょうか。また、工事期間中客席を保管する場所（室内）をその他借りることはできませんでしょうか。	客席存置のままの足場設置を前提としていますが、一時撤去をする場合の保管場所は、ホワイエの工事範囲内で計画してください。
4	E-05	注記記号㊸が図面には記載がありません。	舞台上部右側付近に記載があります。
5	E-08、09	注記記号㊹が図面に記載がありません。	調整室ダクト付近接続部に追記しました。 (添付図①_E-08, 09 修正図の朱書き部分を参照)
6		参考数量書の電気設備・機械設備ですが、数量が一式となっております。図面でも一式表記のところもあり、工事範囲が曖昧ですので数量の方頂きたいです。	図面より数量を算出下さい。
7	共通	注記1では、取外し再取付となっておりますが、注記2の太線に図面がなっていません。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	取外し再取付けが正です。 (添付図②_E-02~09 太線部分を朱書きとしたのでわかりにくい場合は参照のこと)

8	A-04	25 解体工事の9にあります PCB の検査ですが、すべての照明器具にすると考えてよろしいでしょうか。	ホール天井ダウンライトはLED照明であるため検査不要です。
9	A-04	照明器具等の PCB 含有調査 9について PCB 調査対象機器の数量調査はすべて取り外されたものを確認でよろしいでしょうか。	同上
		以下余白	

## 質 疑 回 答 書 (その3)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第8号

(工事名称) 滋賀県立大学交流センター天井等耐震化改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	M-1	グラスウールダクトの施工見積は取っておられますでしょうか。	見積りは取っていません。
2	M-1	工期内の施工が困難な場合は、工期延長は可能でしょうか。	工期延長は不可です。
3	M-1	グラスウールダクトの仕様を亜鉛鉄板性ダクトに変更は可能でしょうか。また、変更が可能な場合、荷重は問題ないでしょうか。	変更は不可です。
4	S-1	鉄骨業者グレード構造特記にて、Mグレードと記載がありますが、Rグレードでも施工が可能と思われます。Rグレードでの施工は可能でしょうか。	可能ですが、施工精度については請負人の責任において担保して下さい。
		以下余白	

## 質 疑 回 答 書 (その4)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第8号

(工事名称) 滋賀県立大学交流センター天井等耐震化改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	A-17 参考数量書	A-17 図 右側の図面に上部ブドウ棚開口前面シート養生 (W3.8×H2.1m=7.98㎡) の表示がありますが、参考数量表にはプロセニウム開口前面シート養生 (W13.6×H6.0=81.6㎡) の表示がありますが、上部ブドウ棚開口前面シート養生のみと考えてよろしいでしょうか。	上部ブドウ棚開口全面シート養生 (W3.8×H2.1m=7.98㎡)、プロセニウム開口全面シート養生 (W13.6×H6.0=81.6㎡)、どちらも必要です。 また、A-04 図 の 25 解体工事 ⑤にあるように、緞帳や幕類に汚れ等が生じた場合は、請負人の責任において現状復旧が必要です。
2	A-02	A-02 図⑱安全対策の項目で必要に応じて交通整備員を配置し、工事全般に万全の対策を講ずるとありますが、参考数量表に記載がないので増減対応でしょうか。	共通仮設費に含まれるものとして下さい。
		以下余白	

## 質 疑 回 答 書 (その5)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第8号

(工事名称) 滋賀県立大学交流センター天井等耐震化改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	E-05	注記記号㉑が図面に記載がありません。	舞台上部右側付近に記載があります。
2	E-08 E-09	注記記号㉒が図面に記載がありません。	調整室ダクト付近接続部に追記しました。 (添付図①_E-08, 09 修正図の朱書き部分を参照)
3	共通	注記1では取外し再取付となっていますが、注記2の太線に図面が なっておりません。どちらを正とすればよいでしょうか。	取外し再取付けが正です。 (添付図②_E-02~09 太線部分を朱書きとしたので わかりにくい場合は参照のこと)
		以下余白	

## 質 疑 回 答 書 (その6)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第8号

(工事名称) 滋賀県立大学交流センター天井等耐震化改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	A-17	客席の椅子を仮撤去してもよろしいでしょうか。	客席の仮撤去、ホワイエを置き場とすることは可能です。
2	A-17	上記椅子の置き場としてホワイエを使用してよろしいでしょうか。	
		以下余白	