

滋賀県立大学(第3期)トイレ改修工事 参考数量書

- ・本数量書は、工事請負契約に定める設計図書でなく、参考数量です。

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	A2棟		1.00	式			
2	A4棟		1.00	式			
3	A5棟		1.00	式			
	計						
B	電気設備工事						
1	A2棟		1.00	式			
2	A4棟		1.00	式			
3	A5棟		1.00	式			
	計						
C	機械設備工事						
1	A2棟		1.00	式			
2	A4棟		1.00	式			
3	A5棟		1.00	式			
	計						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(6)	塗装工事						
	S、O、P塗	下地調整共 鋼製建具	18.80	m ²			
	E、P塗	壁 " AEP除去部	26.00	m ²			
	" 細物	壁 " 塩ビ見切部	9.10	m			
	"	天井 珪カル板下地	7.10	m ²			
	計						
(7)	内装工事						
	床 ビニール床シート	㊦2.0 下地調整共	84.40	m ²			
	巾木 " 床材巻上	H=100 "	8.40	m			
	壁 メラニン化粧合板貼	㊦3 "	134.00	m ²			
	" 指定色	㊦3 "	86.30	m ²			
	メラニン化粧合板貼	㊦3 耐水PB㊦12.5下地	3.90	m ²			
	" 指定色	㊦3 "	6.00	m ²			
	耐水PB	㊦12.5	10.30	m ²			
	天井 岩綿吸音板張	㊦12 PB㊦9.5捨張共	97.80	m ²			
	珪カル板	㊦6 塗装下地	7.10	m ²			
	シーリング	MS-2 10×10	18.40	m			
	シーリング	SR-1 10×10	68.90	m			
	計						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(6)	塗装工事						
	S、O、P塗	下地調整共 鋼製建具	11.10	m ²			
	E、P塗	壁 " モルタルVE除去部	104.00	m ²			
	" 細物	壁 " 塩ビ見切部	39.00	m			
	計						
(7)	内装工事						
	床 ビニール床シート	⑦2.0 下地調整共	123.00	m ²			
	巾木 " 床材巻上	H=100 "	142.00	m			
	壁 メラニン化粧合板貼	⑦3 "	132.00	m ²			
	" 指定色	⑦3 "	113.00	m ²			
	耐水PB	⑦12.5	15.50	m ²			
	天井 岩綿吸音板張	⑦12 PB⑦9.5捨張共	127.00	m ²			
	シーリング	MS-2 10×10	12.60	m			
	シーリング	SR-1 10×10	132.00	m			
	計						
(8)	雑工事						
	入口サイン		6.00	カ所			
	和便器撤去部スラブ閉塞		12.00	カ所			
	計						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(6)	塗装工事						
	S、O、P塗	下地調整共 鋼製建具	11.10	m ²			
	E、P塗	壁 " エル外下地	72.20	m ²			
	" 細物	壁 " 塩ビ見切部	26.10	m			
	"	天井 珪カル板下地	7.30	m ²			
	計						
(7)	内装工事						
	床 ビニール床シート	⑦2.0 下地調整共	82.30	m ²			
	巾木 " 床材巻上	H=100 "	115.00	m			
	壁 メラニン化粧合板貼	⑦3 "	230.00	m ²			
	" 指定色	⑦3 "	75.10	m ²			
	耐水PB	⑦12.5	3.60	m ²			
	天井 岩綿吸音板張	⑦12 PB⑦9.5捨張共	96.40	m ²			
	珪カル板	⑦6 塗装下地	7.30	m ²			
	シーリング	MS-2 10×10	9.90	m			
	シーリング	SR-1 10×10	77.80	m			
	計						
(8)	雑工事						
	入口サイン		12.00	カ所			
	和便器撤去部スラブ閉塞		5.00	カ所			
	計						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A2学生厚生棟						
(1)	電灯幹線設備						
	ケーブル	EM-CET22° 管内	6.00	m			
	ケーブル	EM-CET22° ころがし	17.00	m			
	電線	EM-IE5.5° 管内	45.00	m			
	電線管	CP-E51mm 露出 (塗装無)	6.00	m			
	開閉器盤	A-D1S-1	1.00	面			
	開閉器盤	A-D2S-1	1.00	面			
	電灯分電盤	A-D1L-1-1	1.00	面			
	電灯分電盤	A-D2L-1-1	1.00	面			
	壁貫通工事	100φ-150mm程度	3.00	箇所			
	区画貫通処理材	鋼管「短管」用 51φ	1.00	箇所			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A2学生厚生棟						
(2)	電灯コンセント設備						
	イ) 電灯設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	29.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	77.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	65.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C フレキ管内	3.00	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	3.00	m			
	メタルモール	A型	6.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	11.00	個			
	アウトレットボックス	中型4角44mmC付 VE製	9.00	個			
	照明器具	A-11.6	21.00	個			
	照明器具	B-15.0	23.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	親機	4.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	子機	21.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	子機 (換気扇連動)	2.00	個			
	埋込型スイッチ	1P15Ax1 (ネーム付)	4.00	組			
	カバープレート	角1ヶ用	4.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	2.00	箇所			
	撤去工事	電工	5.39	人			
	撤去・再取付工事	電工	0.99	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A2学生厚生棟						
(2)	電灯コンセント設備						
	ロ) コンセント設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	240.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C フレ管内	24.00	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	24.00	m			
	メタルモール	A型	47.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	13.00	個			
	アウトレットボックス	中型4角44mmC付 VE製	21.00	個			
	埋込型コンセント	2P15Ax1 接地端子付	33.00	組			
	カバープレート	角1ヶ用	4.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	2.00	箇所			
	撤去工事	電工	0.57	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A2学生厚生棟						
(3)	通信・信号設備（呼出設備）						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	2.00	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C ころがし	63.00	m			
	メタルモール	A型	20.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	15.00	個			
	トイレ呼出押ボタン	ひも付	4.00	個			
	トイレ呼出押ボタン		4.00	個			
	廊下灯		4.00	個			
	復旧ボタン		4.00	個			
	カバープレート	角1ヶ用	4.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	4.00	箇所			
	撤去工事	電工	0.46	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A4共通講義棟						
(1)	電灯幹線設備						
	ケーブル	EM-CET22° 管内	8.00	m			
	ケーブル	EM-CET22° ころがし	50.00	m			
	電線	EM-IE5.5° 管内	114.00	m			
	電線管	CP-E51mm 露出 (塗装無)	8.00	m			
	開閉器盤	A-G1S-2	1.00	面			
	開閉器盤	A-G2S-2	1.00	面			
	開閉器盤	A-G3S-2	1.00	面			
	電灯分電盤	A-G1L-2-1	1.00	面			
	電灯分電盤	A-G2L-2-1	1.00	面			
	電灯分電盤	A-G3L-2-1	1.00	箇所			
	壁貫通工事	100φ-150mm程度	3.00	箇所			
	区画貫通処理材	鋼管「短管」用 51φ	3.00	箇所			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A4共通講義棟						
(2)	電灯コンセント設備						
	イ) 電灯設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	35.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	81.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	109.00	m			
	メタルモール	A型	13.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	24.00	個			
	アウトレットボックス	中型4角44mmC付 VE製	9.00	個			
	照明器具	A-11.6	27.00	個			
	照明器具	B-15.0	33.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	親機	6.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	子機	21.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	子機 (換気扇連動)	3.00	個			
	埋込型スイッチ	1P15Ax1 (ネーム付)	6.00	組			
	カバープレート	角1ヶ用	6.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	3.00	箇所			
	撤去工事	電工	6.88	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A4共通講義棟						
(2)	電灯コンセント設備						
	ロ) コンセント設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	271.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C フレ管内	16.00	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	16.00	m			
	メタルモール	A型	69.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	16.00	個			
	アウトレットボックス	中型4角44mmC付 VE製	37.00	個			
	埋込型コンセント	2P15Ax1 接地端子付	52.00	組			
	カバープレート	角1ヶ用	6.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	9.00	箇所			
	撤去工事	電工	0.81	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A4共通講義棟						
(3)	通信・信号設備（呼出設備）						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	3.00	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C ころがし	68.00	m			
	メタルモール	A型	30.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	24.00	個			
	トイレ呼出押ボタン	ひも付	6.00	個			
	トイレ呼出押ボタン		6.00	個			
	廊下灯		6.00	個			
	復旧ボタン		6.00	個			
	カバープレート	角1ヶ用	6.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	6.00	箇所			
	撤去工事	電工	0.61	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	A5図書情報センター棟 電気設備工事						
(1)	電灯幹線設備		1.00	式			
(2)	電灯コンセント設備		1.00	式			
	イ) 電灯設備		1.00	式			
	ロ) コンセント設備		1.00	式			
(3)	拡声設備		1.00	式			
(4)	通信・信号設備（呼出設備）		1.00	式			
	計						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A5図書情報センター棟						
(1)	電灯幹線設備						
	ケーブル	EM-CET14° 管内	2.00	m			
	ケーブル	EM-CET14° ころがし	33.00	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	3.00	m			
	ケーブル	EM-CET22° ころがし	50.00	m			
	電線	EM-IE5.5° 管内	175.00	m			
	電線管	CP-E39mm 露出 (塗装無)	2.00	m			
	電線管	CP-E51mm 露出 (塗装無)	3.00	m			
	開閉器盤	A-B1S-3	1.00	面			
	開閉器盤	A-B2S-3	1.00	面			
	開閉器盤	A-B3S-3	1.00	面			
	電灯分電盤	A-B1L-3-1	1.00	面			
	電灯分電盤	A-B2L-3-1	1.00	面			
	電灯分電盤	A-B3L-3-1	1.00	箇所			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	4.00	箇所			
	壁貫通工事	100φ-150mm程度	4.00	箇所			
	区画貫通処理材	鋼管「短管」用 39φ	3.00	箇所			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A5図書情報センター棟						
(2)	電灯コンセント設備						
	イ) 電灯設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	37.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	83.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	82.00	m			
	メタルモール	A型	8.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	10.00	個			
	アウトレットボックス	中型4角44mmC付 VE製	12.00	個			
	照明器具	A-11.6	20.00	個			
	照明器具	B-15.0	28.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	親機	9.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	子機	16.00	個			
	天井付熱線センサ付自動スイッチ	子機 (換気扇連動)	3.00	個			
	埋込型スイッチ	1P15Ax1 (ネーム付)	3.00	組			
	埋込型スイッチ	1P15Ax2 (ネーム付)	3.00	組			
	カバープレート	角1ヶ用	6.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	3.00	箇所			
	撤去工事	電工	5.59	人			
	撤去・再取付工事	電工	4.39	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A5図書情報センター棟						
(2)	電灯コンセント設備						
	ロ) コンセント設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	226.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C フレ管内	10.00	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	10.00	m			
	メタルモール	A型	50.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	12.00	個			
	アウトレットボックス	中型4角44mmC付 VE製	24.00	個			
	埋込型コンセント	2P15Ax1 接地端子付	36.00	組			
	カバープレート	角1ヶ用	6.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	6.00	箇所			
	撤去工事	電工	1.01	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A5図書情報センター棟						
(4)	通信・信号設備（呼出設備）						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	6.00	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C ころがし	93.00	m			
	メタルモール	A型	24.00	m			
	メタルモールボックス	1個用	22.00	個			
	トイレ呼出押ボタン	ひも付	4.00	個			
	トイレ呼出押ボタン		6.00	個			
	廊下灯		6.00	個			
	復旧ボタン		6.00	個			
	カバープレート	角1ヶ用	4.00	枚			
	壁貫通工事	50φ-150mm程度	7.00	箇所			
	撤去工事	電工	0.39	人			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	A2学生厚生棟						
(1)	給水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20A 便所・機械室	28.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A 便所・機械室	44.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 30A 便所・機械室	10.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 40A 便所・機械室	15.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50A 便所・機械室	5.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 65A 便所・機械室	4.00	m			
	仕切弁(コア付き)	GV-65 JIS10KBC	1.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	はつり工事		1.00	式			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	A2学生厚生棟						
(2)	排水通気設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 便所・機械室	6.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 便所・機械室	6.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 便所・機械室	2.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 80A 便所・機械室	8.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 便所・機械室	4.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 40A 便所・機械室	4.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 50A 便所・機械室	34.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 40A 便所・機械室	8.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 50A 便所・機械室	17.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 65A 便所・機械室	8.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 80A 便所・機械室	13.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 100A 便所・機械室	32.00	m			
	床上掃除口	COA-50	3.00	個			
	床上掃除口	COA-65	2.00	個			
	床上掃除口	COA-100	7.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	はつり工事		1.00	式			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	A2学生厚生棟						
(3)	衛生器具設備						
	洋風便器(便座蓋有り)	ウォシュレット.エコリコン.センサースイッチ.ライニング.紙巻器	9.00	組			
	洋風便器(便座蓋無し)	ウォシュレット.エコリコン.センサースイッチ.ライニング.紙巻器	4.00	組			
	便器消毒剤スプレー	SC-460R	13.00	個			
	和風便器	自動フラッシュバルブ.エコリコン.タッチスイッチ.紙巻器	2.00	組			
	壁掛小便器(2連)	XPU21A 手すり有り	1.00	組			
	壁掛小便器(2連)	XPU21A 手すり無し	1.00	組			
	壁掛小便器(3連)	XPU21A 手すり有り	1.00	組			
	壁掛小便器(3連)	XPU21A 手すり無し	1.00	組			
	マブライトカウンター	ホル2連 L=2150	2.00	組			
	マブライトカウンター	ホル3連 L=2460	2.00	組			
	マルチシンク	SK500	2.00	組			
	モップ掛けパネル	UTR422S	2.00	組			
	化粧鏡	EL80017	10.00	枚			
	化粧鏡	YMK50K	4.00	枚			
	フック	YKH22	15.00	個			
	手すり	T112CL9	4.00	個			
	手すり	T112C4	2.00	個			
	フィッティングボード	YKA41R	4.00	個			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	A2学生厚生棟						
(4)	換気設備						
	ストレートシロッコファン	FED-2300	1.00	台			
	ストレートシロッコファン	FED-2700	1.00	台			
	機器据付費		1.00	式			
	スパイラルダクト	225φ	16.00	m			
	スパイラルダクト	250φ	3.00	m			
	スパイラルダクト	275φ	3.00	m			
	矩形ダクト	0.5t	18.00	m ²			
	吸込口	HS 300x300	9.00	個			
	吸込口	HS 350x350	2.00	個			
	ボックス	0.6t	15.00	m ²			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	A4共通講義棟						
(1)	給水設備		1.00	式			
(2)	排水通気設備		1.00	式			
(3)	衛生器具設備		1.00	式			
(4)	換気設備		1.00	式			
	計						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	A4共通講義棟						
(1)	給水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20A 便所・機械室	43.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A 便所・機械室	79.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 30A 便所・機械室	9.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 40A 便所・機械室	8.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50A 便所・機械室	15.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 65A 便所・機械室	14.00	m			
	仕切弁(コア付き)	GV-25 JIS10KBC	1.00	個			
	仕切弁(コア付き)	GV-65 JIS10KBC	3.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	はつり工事		1.00	式			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	A4共通講義棟						
(2)	排水通気設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 便所・機械室	11.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 便所・機械室	5.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 便所・機械室	4.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 80A 便所・機械室	11.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 便所・機械室	6.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 40A 便所・機械室	15.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 50A 便所・機械室	21.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 65A 便所・機械室	25.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 40A 便所・機械室	11.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 50A 便所・機械室	6.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 65A 便所・機械室	34.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 80A 便所・機械室	23.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 100A 便所・機械室	58.00	m			
	床上掃除口	COA-65	8.00	個			
	床上掃除口	COA-80	3.00	個			
	床上掃除口	COA-100	10.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	はつり工事		1.00	式			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	A4共通講義棟						
(3)	衛生器具設備						
	洋風便器(便座蓋有り)	ウォシュレット.エコリコン.センサースイッチ.ライニング.紙巻器	10.00	組			
	洋風便器(便座蓋無し)	ウォシュレット.エコリコン.センサースイッチ.ライニング.紙巻器	6.00	組			
	便器消毒デバイス	SC-460R	16.00	個			
	和風便器	自動フラッシュバルブ.エコリコン.タッチスイッチ.紙巻器	2.00	組			
	壁掛小便器(2連)	XPU21A 手すり有り	3.00	組			
	壁掛小便器(2連)	XPU21A 手すり無し	3.00	組			
	マブライトカウンター	ホール2連 L=1670	3.00	組			
	マブライトカウンター	ホール4連 L=3270	3.00	組			
	マルチシンク	SK500	3.00	組			
	モップ掛けパネル	UTR422S	3.00	組			
	化粧鏡	EL80017	18.00	枚			
	化粧鏡	YMK50K	6.00	枚			
	フック	YKH22	18.00	個			
	手すり	T112CL9	6.00	個			
	手すり	T112C4	6.00	個			
	フィッティングボード	YKA41R	6.00	個			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	A5図書情報センター棟						
(1)	給水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20A 便所・機械室	41.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A 便所・機械室	29.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 30A 便所・機械室	16.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 40A 便所・機械室	16.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50A 便所・機械室	1.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 65A 便所・機械室	7.00	m			
	仕切弁(コア付き)	GV-65 JIS10KBC	2.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	はつり工事		1.00	式			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	A5図書情報センター棟						
(2)	排水通気設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 便所・機械室	8.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 便所・機械室	5.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 便所・機械室	1.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 80A 便所・機械室	9.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 便所・機械室	5.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 40A 便所・機械室	15.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 50A 便所・機械室	34.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 40A 便所・機械室	10.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 50A 便所・機械室	12.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 65A 便所・機械室	21.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 80A 便所・機械室	20.00	m			
	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 100A 便所・機械室	32.00	m			
	床上掃除口	COA-50	1.00	個			
	床上掃除口	COA-65	1.00	個			
	床上掃除口	COA-80	2.00	個			
	床上掃除口	COA-100	5.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	はつり工事		1.00	式			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	A5図書情報センター棟						
(3)	衛生器具設備						
	洋風便器(便座蓋有り)	ウォシュレット.エコリモコン.センサースイッチ.ライニング.紙巻器	4.00	組			
	洋風便器(便座蓋無し)	ウォシュレット.エコリモコン.センサースイッチ.ライニング.紙巻器	4.00	組			
	洋風便器	CFS494NKNA	4.00	組			
	便器消毒剤スプレー	SC-460R	12.00	個			
	和風便器	C755VU	1.00	組			
	壁掛小便器(2連)	XPU21A 手すり有り	1.00	組			
	壁掛小便器(3連)	XPU21A 手すり有り	2.00	組			
	マブライトカウンター	ホル2連 L=1480	4.00	組			
	マブライトカウンター	ホル2連 L=1510	2.00	組			
	マルチシンク	SK500	3.00	組			
	モップ掛けホル	UTR422S	3.00	組			
	化粧鏡	EL80017	12.00	枚			
	化粧鏡	YMK50K	6.00	枚			
	フック	YKH22	13.00	個			
	手すり	T112CL9	4.00	個			
	手すり	T112C4	1.00	個			
	フィッティングボード	YKA41R	4.00	個			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						

参考数量書

No.	名 称	形 状 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	A5図書情報センター棟						
(4)	換気設備						
	ストレートシロッコファン	FED-1200	1.00	台			
	ストレートシロッコファン	FED-1700	2.00	台			
	機器据付費		1.00	式			
	スパイラルダクト	200φ	11.00	m			
	スパイラルダクト	250φ	12.00	m			
	スパイラルダクト	300φ	2.00	m			
	矩形ダクト	0.5t	5.00	m ²			
	吸込口	HS 250x250	10.00	個			
	吸込口	HS 350x350	2.00	個			
	ボックス	0.6t	14.00	m ²			
	撤去工事		1.00	式			
	計						
	改め						