

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和2年度第2号

(工事名称) 滋賀県立大学環境管理センター水処理設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 E-13	管理室制御盤上部に走るケーブルラックは露出でしょうか。それとも、天井裏等に敷設されているのでしょうか。天井裏敷設の場合は、仕上げ状況をご教示ください。	ケーブルラックは、天井裏敷設となっています。 天井は、化粧石膏ボード仕上げとなっています。
2	図面 M-16	処理施設内の機器搬入ルート上に水槽開口部があります。開口部の蓋は強度があるのでしょうか。重量物搬入時、鉄板等により別途養生する必要がありますでしょうか。	水槽開口部の蓋は、重量物に対する強度はありません。 重量物搬入時は、別途養生（鉄板等）が必要となります。
3	特記仕様書 P2	特記仕様書の第1章共通 第2項 一般事項 タ「工事期間中の仮設排水処理対応を行うこと。」、とありますが、仮設対応に必要な資機材等の準備や設置・調整など、受託者側にて総合的に行う、ということでしょうか。	貴見のとおりです。