

参 考 数 量 書

滋賀県立大学環境科学部棟渡り廊下防水塗装改修工事

公立大学法人 滋賀県立大学

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	滋賀県立大学環境科学部棟渡り廊下防水塗装改修工事 参考数量書						
A	直接工事費 (直接経費) a)+b)+c)+d)+e)+f)		1	式			
a)	仮設工事		1	式			
b)	屋根防水改修工事		1	式			
c)	3階床防水改修工事		1	式			
d)	2階床防水改修工事		1	式			
e)	1階床防水改修工事		1	式			
f)	外装・樋塗装改修工事		1	式			
B	間接経費 g)+h)+i)		1	式			
g)	共通仮設費		1	式			
h)	現場管理費		1	式			
i)	一般管理費		1	式			
	工事価格 A+B		1	式		0	入札金額
C	消費税	工事価格×8%	1	式		0	
	合 計					0	

【滋賀県立大学環境科学部棟防水塗装改修工事】

参考数量書

2019年5月

部位	名称	数量	単位	単価	金額	備考
a) 仮設工事	外部足場	3,156.0	m ²			
	階段足場	75.0	m			
	垂直養生	853.2	m ²			
	仮囲い	247.0	m ²			
a) 計						

【滋賀県立大学環境科学部棟防水塗装改修工事】

参考数量書

2019年5月

部位	名称	数量	単位	単価	金額	備考
b) 屋根防水改修工事						
①屋根防水下地	屋根	下地処理				
	屋根	屋根アングル撤去	163.0	m		
		EXP-J 金物脱着	9.0	ヶ所		
		既設塩ビシート撤去				
		平面	531.0	m ²		
		ケレン・高圧洗浄				
		平面	531.0	m ²		
		見付	31.0	m ²		
		庇下面	147.0	m ²		
		ガコ系下地調整材				
		平面	531.0	m ²		
		見付	31.0	m ²		
		ブチルテープ張り				
		平面隙間	20.0	m		
		立面目地切	2.0	m		
	屋根下地	小計				
②屋根防水塗装	屋根	防水改修				
		塗膜防水				
		平面	531.0	m ²		
		立面	10.0	m ²		
		見付	31.0	m ²		
	アルミ水切	壁立面部	100.0	m		
		コーナ-納め	8.0	ヶ所		

【滋賀県立大学環境科学部棟防水塗装改修工事】

参考数量書

2019年5月

部位	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コーキング 水切部	100.0	m			
	塗装 庇下面	139.0	m ²			
	屋根防水 小計					
b) 計						

【滋賀県立大学環境科学部棟防水塗装改修工事】

参考数量書

2019年5月

部位	名称	数量	単位	単価	金額	備考
c) 3階床防水改修工事						
①3階床防水下地	ケレン・高圧洗浄					
	平面	147.0	m ²			
	見付	31.0	m ²			
	庇下面	231.0	m ²			
	カチン系下地調整材					
	平面	152.0	m ²			
	見付	31.0	m ²			
	ブチルテープ張り					
	平面隙間	10.0	m			
	3階下地 小計					
②3階床防水塗装	3階 防水改修					
	塗膜防水					
	平面	152.0	m ²			
	見付	31.0	m ²			
	塗装 庇下面	231.0	m ²			
	塗装 柱	196.0	m ²			
	コーキング 打替 建具下	164.0	m			
	コーキング 三角 防水端部	164.0	m			
	柱廻り	56.0	m			
	3階防水 小計					
c) 計						

【滋賀県立大学環境科学部棟防水塗装改修工事】

参考数量書

2019年5月

部位	名称	数量	単位	単価	金額	備考
d) 2階床防水改修工事						
① 2階床防水下地	ケレン・高圧洗浄					
	平面	212.0	m ²			
	見付	42.0	m ²			
	庇下面	212.0	m ²			
	カチン系下地調整材					
	平面	212.0	m ²			
	見付	42.0	m ²			
	ブチルテープ張り					
	平面隙間	14.0	m			
	2階下地	小計				
② 2階床防水塗装	2階	防水改修				
	塗膜防水					
	平面	212.0	m ²			
	見付	42.0	m ²			
	塗装	庇下面	212.0	m ²		
	塗装	柱	380.0	m ²		
	コーキング打替	建具下	357.0	m		
	コーキング三角	防水端部	357.0	m		
		柱廻り	108.0	m		
	2階床防水	小計				
d) 計						

【滋賀県立大学環境科学部棟防水塗装改修工事】

参考数量書

2019年5月

部位	名称	数量	単位	単価	金額	備考
e) 1階床防水改修工事						
① 1階床防水	塗膜防水					
	平面	124.0	m ²			
	見付	8.0	m ²			
	コーキング 打替	建具下	167.0	m		
	コーキング 三角	防水端部	167.0	m		
	塗装	柱	130.0	m ²		
e) 計						
f) 外装・樋塗装改修工事						
	壁洗浄 (ケレン・高圧洗浄)					
	壁面	2,001.0	m ²			
	タイル面	1,021.0	m ²			
	壁面塗装	トップコート	1,791.0	m ²		
	縦樋塗装	塗装	118.0	m		
f) 計						